



ASS PK 0+00A - 7+32A



PROJEKTA DATI		SEGAS TIPS	REM. Z.	SEGAS TIPS I	SEGAS TIPS II	SEGAS TIPS I	SEGAS TIPS I	SEGAS TIPS I	R. Z.
KREISĀIS SĀNGRĀVIS	GARUMS, m	0+13.0	30.0 m	0+43.0	57.0 m	1+00.0	40.0 m	1+40.0	30.0 m
	GARENŠĪPUMS, %	5.34%	5.34%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
	PROJEKTĒTĀS TEKNES ATZĪMES VAI GRĀVJA DZĪLUMS, m	58.75	59.12	59.66	60.35	60.56	60.85	61.15	61.44
LABAIS SĀNGRĀVIS	TEKNES NOSTIPRINĀJUMI	FRAKC. ŠKEMBAS		BEZ NOSTIPRINĀJUMA		FRAKCIĒTAS ŠKEMBAS		BEZ NOSTIPRINĀJUMA	
	GARUMS, m	0+15.0	28.0 m	0+43.0	57.0 m	1+00.0	40.0 m	1+40.0	30.0 m
	GARENŠĪPUMS, %	4.83%	4.83%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
LABAIS SĀNGRĀVIS	TEKNES NOSTIPRINĀJUMI	FRAKC. ŠKEMBAS		BEZ NOSTIPRINĀJUMA		FRAKCIĒTAS ŠKEMBAS		BEZ NOSTIPRINĀJUMA	
	GARUMS, m	0+15.0	28.0 m	0+43.0	57.0 m	1+00.0	40.0 m	1+40.0	30.0 m
	GARENŠĪPUMS, %	4.83%	4.83%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%	0.94%
PROJEKTĒTĀS CEĻA VIRSMAS ATZĪMES		58.99	59.39	60.10	60.63	61.06	61.56	62.06	62.56
ESOŠĀS VIRSMAS ATZĪMES		58.99	59.39	60.10	60.63	61.06	61.56	62.06	62.56
DARBA ATZĪMES	UZBĒRUMS	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	IERAKUMS	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
PIKETI		0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70
PLĀNA TAISNES UN LĪKNES		0+01.47	0+13.26	L=66.14	L=88.46	L=10500.00	L=67.85	L=85.58	L=63.44

APZĪMĒJUMI:

Grantaina smiltis	cogrMg	①	Mākslīga sabārtā smiltaina grunts, grantaina smiltis ar oļiem
Puteklaina smiltis	sisMg	②	Mākslīga sabārtā smiltaina grunts, puteklaina smiltis
Augu grunts	saCl	③	Dabīga sagatuma biogēna grunts, augsne
Māls	siCl	④	Dabīga sagatuma mālaina grunts, māls
Puteklaina smiltis	saCl	⑤	Mākslīga sabārtā smiltaina grunts, puteklaina smiltis ar organisko vielu piejaukuma pazīmēm
Puteklaina māls	siCl	⑥	Dabīga sagatuma mālaina grunts, puteklains māls



Mālaino grunšu konsistences rādītāji	
1	cieta (very stiff)
2	sīkstī plastiska (stiff)
3	plastiska (firm)
4	mīkstī plastiska (soft)
5	tekoša (very soft)

Mākslīgo grunšu blīvuma rādītāji	
1	sabīvējusies
2	nesabīvējusies

Smiltaino, biogēno grunšu blīvuma rādītāji	
1	loti blīva
2	blīva
3	vidēji blīva
4	irdēna
5	loti irdēna

PIEZĪMES:

- Sarkanā līnija ir veidota, maksimāli kopējot esošo ceļa garenprofilu, to iespēju robežās izlīdzinot tā, lai neveidotos lieki zemes darbi un izbūvi būtu iespējams veikt neskarot privātas teritorijas;
- Klātnes profilēšana veicama ar autogreideri, esošo segu izstrādājot un pārvietojot šķērs- un garenvirzienā vidēji 5 līdz 10 cm biežumā ieklāš un bedrēs, lai iegūtu maksimāli plūdu klātni atbilstošā profilā;
- Gadījumos, kad ir paredzēta nepilna segas konstrukcija, pēc klātnes sagatavošanas nosprausto sarkano atzīmju starpība ar melnajām atzīmēm pārsniedz paredzēto segas konstrukcijas biežumu, sarkanā līnija izbūvējama pēc principa (klātnes atzīme + segas konstrukcija), pirms tam veicot klātnes uzmērījumus, sazinoties ar projekta autoru un izmaiņas fiksēt ar atbilstošu ierakstu autorizācijas žurnālā;
- Vietās, kur plānā nav parādīta sāngrāvju rakšana vai tīrīšana, veikt nogāžu planēšanu vidēji 1.0 līdz 1.5 m platumā, nepieciešamības gadījumā paredzēt ievalku veidošanu, tādējādi nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, novadgrāvjiem vai pa reljefu;
- Veicot būvdarbus zemes robežlīniju tuvumā, ievērot aizsardzības un saglabāšanas pasākumus;
- Grāvju tekņu nostiprinājumu precīzu novietojumu un apjomus skatīt trases plāna rasējumos Nr. TS-1 un sarakstos 1.4.7.;
- Meliorācijas sistēmu bojājumu gadījumā veikt to atjaunošanu.

SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs	
BEĀTES 23-700, VALMIERA, LV 4201		Valdas novada dome	
tālrunis +371 64221636 mob. 29470303 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv		Būvobjekts/Adrese	
		Semināra iela 9, Valda, Valdas novads, LV-4701, Reģ. Nr. 90009114839	
		Ceļš "Sprīdīši - Roņi", Valdas pagasts, Valdas novads, būves kadastra apzīmējums 9488 006 0227	
Būvpr. vadītājs	E. Letis	Rasējums	Stadija
Daļas vadītājs	A. Letis		Lapa
Projektēja	J. Stelmahs		BP
		Mērogs	Mh 1:2000 Mv 1:200
		Reģistrācijas numurs	73-2017
		Pasūtītāja numurs	VND/4-22/17/473