

## Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem (būvdarbu apjomu saraksts)

### Vispārējie būvdarbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

**LBN 501-17**

Apjomi sastādīti 2017.gada 30. novembrī

Nr. p.k.	BA Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums
		<b>1.1. Vispārējie būvdarbi</b>
1	1.1-1	Demontāžas darbi
2	1.1-2	Metālkonstrukcijas
3	1.1-3	Grīdu pamatnes
4	1.1-4	Starpsienas
5	1.1-5	Durvis
6	1.1-6	Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)
7	1.1-7	Dažādi darbi

#### Piezīmes.

1. Būvuzņēmējam jānodod pilna apjoma tendera (iepirkuma) cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentu citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
4. Materiāli doti bez atgriezumiem un nesablīvētā veidā

Sastādīja: Daiga Braičuka  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja: Arvīds Račinskis

Sertifikāta Nr. LAS 10-1210

Daiga Braičuka  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

# BA Nr. 1.1-1

## Demontāžas darbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Demontāžas darbi (AR1, AR15)</b>		
1	līg.cena	Esošās koka grīdas demontāža (AR-01)	m <sup>2</sup>	5 87,40
		Esošās betona grīdas demontāža (AR-01)	m <sup>2</sup>	33,10
2	līg.cena	Esošās griestu apdares seguma (krāsas apmetuma) demontāža (AR-01)	m <sup>2</sup>	93,80
3	līg.cena	Esošo režģīša griestu demontāža (AR-01)	m <sup>2</sup>	33,10
4	līg.cena	Sienu flīžu demontāža	m <sup>2</sup>	1 11,00
5	līg.cena	Pašnesošās sienas demontāža (AR-01), sienas biezums 380mm	m <sup>2</sup>	15,60
6	līg.cena	Starpsienu demontāža (starp telpām 1.27 un 1.28) (AR-15)	m <sup>2</sup>	7,80
7	līg.cena	Jaunas ailes izveide (starp telpām 1.29 un 1.27) (AR-15)	gb	1
8	līg.cena	Esošo iekšējo durvju demontāža	gb	12
9	līg.cena	Būvgružu savākšana, iekraušana konteinerī un utilizācija, ieskaitot būvgružu notekcauruļu nomu	m <sup>3</sup>	75,39
10	līg.cena	Dūmu, siltuma detektora demontāža	gb	15
			<b>Kopā</b>	

## BA Nr. 1.1-2

### Metālkonstrukcijas

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Tērauda konstrukcijas (ARD7, ARD8)</b>		
1	līg.cena	Aiļu izkalšana tērauda pārsedžu montāžai	kpl	3
2	līg.cena	Tērauda konstrukciju izgatavošana, uzstādīšana, metināšana, savilkšana ar bultskrūvēm	kg	17 93,63
3	līg.cena	Bultskrūves, M10	gb	93
4	līg.cena	Tērauda konstrukcijas gruntēšana, krāsošana	kg	17 93,63
5	līg.cena	Tērauda konstrukciju apvilksana ar rabica sietu	kpl	1
6	līg.cena	Tērauda konstrukciju apmešana un aizpildīšana ar bezrukuma javu	kpl	1
7	līg.cena	Pabetonējums, ieskaitot stiegrojumu	m3	0,15
			<b>Kopā</b>	

## BA Nr. 1.1-3

### Grīdu pamatnes

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Grīdu pamatnes (AR-01)</b>		
		<i>Grīda G-1</i>		
1	līg.cena	Putupolistirols EPS 150, b=50-70 mm	m2	5 87,40
2	līg.cena	Hidroizolācijas plēve	m2	5 87,40
3	līg.cena	Estrich betona grīdas, b=50mm	m2	5 87,40
4	līg.cena	Grīdas izlīdzinošā kārtā	m2	5 87,40
		<i>Grīda G-2</i>		
5	līg.cena	Putupolistirols EPS 150, b=50-70 mm	m2	33,10
6	līg.cena	Hidroizolācijas plēve	m2	33,10
7	līg.cena	Estrich betona grīdas, b=50mm	m2	33,10
8	līg.cena	Grīdas izlīdzinošā kārtā	m2	33,10
9	līg.cena	Krāsojāmās hidroizolācijas izveide, 2 kārtās	m2	33,10
			<b>Kopā</b>	

## BA Nr. 1.1-4

### Starpsienas

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Starpsienas (AR-02)</b>		
		<i>Salokamā starpsiena</i>		
1	līg.cena	Salokamo starpsienu montāža (akordeona tipa dubulta starpsiena 5450*2800mm, skaņas izolācija Rw=46dB)	gb	1
		<i>Sienas IS-3</i>		
2	līg.cena	Sienu apšuvums ar režipsi (metāla karkass, divas režipša kārtas GKBI, ieskaitot šuvju špaktlēšanu)	m2	13,60
		<i>Sienas IS-4</i>		
3	līg.cena	Sienu apšuvums ar režipsi (metāla karkass, divas režipša kārtas GKBI, ieskaitot šuvju špaktlēšanu)	m2	29,70
		<i>Sienas IS-5</i>		
4	līg.cena	Sienu apšuvums ar Ulini click wall paneļiem, ieskaitot metāla karkasu	m2	68,40
		<i>Sienas IS-6</i>		
5	līg.cena	Starpsienu izbūve (metāla karkass 75mm, aizpildīts ar 50mm biezu minerālvati, apšuvums ar režipsi vienā kārtā no abām pusēm, ieskaitot šuvju špaktlēšanu)	m2	1,80
		<i>Sienas IS-7</i>		
6	līg.cena	Koka karkasa sienu izbūve (koka brusa 40*40mm, aizpildīts ar minerālvati, apšuvums ar mitrumizturīgo saplāksni 9mm vienā kārtā no abām pusēm, oranža krāsa)	m2	6,90
		<i>WC starpsienas</i>		
7	līg.cena	WC starpsienu montāža, b=24mm	m2	12,60
8	līg.cena	WC sadalošo starpsienu montāža, b=24mm (platums 400mm)	gb	3,00
		<b>Rīgpša šahtas (AR-02)</b>		
		<i>SH-1, SH-1a</i>		
9	līg.cena	Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo režipsi vienā kārtā, (Izmēri: 0,25x0,2x3m)	gb	10
10	līg.cena	Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīgpša sienā, 200*200mm	gb	9
		<i>SH-2</i>		

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
11	līg.cena	Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo reģipsi vienā kārtā,(platums700+200mm)	m2	2,70
12	līg.cena	Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīgpša sienā, 200*200mm	gb	1
		<b>SH-3</b>		
13	līg.cena	Šahtu apšuvums ar ugunsdrošo reģipsi veinā kārtā,(platums 600+320mm)	m2	2,76
14	līg.cena	Revīzijas lūkas ar klik sistēmu uzstādīšana rīgpša sienā, 200*200mm	gb	1
			<b>Kopā</b>	

## BA Nr. 1.1-5

### Durvis

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Durvis (AR-03)</b>		
1	līg.cena	Gludo koka durvju D-1 montāža, 900*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru un durvju atduru	gb	5
2	līg.cena	Ugunsdrošo koka durvju D-1 montāža, 900*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru	gb	1
3	līg.cena	Ugunsdrošo koka durvju D-2 montāža, 1800*2100mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru	gb	2
4	līg.cena	Ugunsdrošo koka durvju D-3 montāža, 1500*2200mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 un durvju atduru	gb	1
5	līg.cena	Esošo invalīdu WC durvju nomaiņa, 1000*2100mm, ieskaitot durvju atduras montāžu	gb	1
			<b>Kopā</b>	

## BA Nr. 1.1-6

### Iekšējie apdares darbi (griesti, sienas, grīdas)

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Griestu apdare</b>		
		<b>Griesti GR-1</b>	<b>m2</b>	<b>33,10</b>
1	līg.cena	Piekārtie griesti (slēptās līstes), Knauf Regula 600*600 vai ekvivalents	m2	33,10
		<b>Griesti GR-2</b>	<b>m2</b>	<b>3 40,40</b>
2	līg.cena	Piekārtie griesti (slēptās līstes), AMF Thermatex acoustic vai ekvivalents	m2	3 40,40
		<b>Griesti GR-3</b>	<b>m2</b>	<b>1 53,20</b>
3	līg.cena	Piekārtie griesti (slēptās līstes), AMF Thermatex Varioline Metal, 300*1500mm vai ekvivalents	m2	1 53,20
		<b>Griesti GR-4</b>	<b>m2</b>	<b>93,80</b>
4	līg.cena	Griestu virsmas attīrīšana	m2	93,80
5	līg.cena	Griestu gruntēšana ar dziļo grunti (Sakrt BG vai Sakret UG)	m2	93,80
6	līg.cena	Griestu virsmas nostiprināšana ar rabica sietu un apmešana ar bezrukuma javu (Sakret RM/ RM fine)	m2	93,80
7	līg.cena	Plaisu nostiprināšana ar stiklšķiedras sietu un apmešana ar Sakret RS vai ekvivalents	m2	93,80
8	līg.cena	Griestu gruntēšana, špaktlēšana, slīpēšana	m2	93,80
9	līg.cena	Griestu gruntēšana, krāsošana	m2	93,80
		<b>Grīdu apdare</b>		
		<b>Grīda G-01</b>	<b>m2</b>	<b>5 87,40</b>
10	līg.cena	Vinila grīdas seguma (linoleja) ieklāšana mozaīkas veidā, ieskaitot palīgmateriālus (līme, šuvju aukla) vinila grīdas segums: ar sanitec pārklājumu; heterogēns; slīdamības koeficients R10; 33/43 klase Biezums: 2.0 mm; Aizsargkārtā 0.7 mm; Platums 2 m	m2	5 87,40
		<b>Grīda G-02</b>	<b>m2</b>	<b>33,10</b>
11	līg.cena	Grīdu flīzēšana	m2	33,10



Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		Pirmās šķiras akmens masas flīzes Izmērs 300x300 (298x298) mm Slīdamības klase R9 A grupa	m2	36,41
		palīgmateriāli grīdu flīzēšanai	m2	36,41
12	līg.cena	Krāsotu priedes koka grīdlistu (hxb=100x30 mm) montāža	m	2 76,30
		<b>Sienu apdare</b>		
		<i>Sienas IS-1</i>		
13	līg.cena	Sienu un durvju un logu aiļu virsmas attīrīšana, gruntēšana, apmešana un izlīdzināšana ar cementa/ kaļķa apmetumu KNAUF CLP+ vai ekviv	m2	8 92,50
14	līg.cena	Sienu un durvju un logu aiļu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana	m2	8 92,50
15	līg.cena	Sienu un logu un durvju ailu gruntēšana ar Sakret TGW grunti	m2	8 92,50
		<i>Sienas IS-2</i>		
16	līg.cena	Sienu virsmas attīrīšana, gruntēšana, apmešana ar cementa/ kaļķa apmetumu	m2	38,20
17	līg.cena	Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana	m2	38,20
18	līg.cena	Sienu gruntēšana ar Sakret TGW grunti	m2	38,20
19	līg.cena	Sienu hidroizolācija	m2	38,20
20	līg.cena	Sienu flīzēšana	m2	38,20
		glancētas keramiskās flīzes	m2	42,02
		palīgmateriāli grīdu flīzēšanai	m2	42,02
		<i>Sienas IS-3</i>		
21	līg.cena	Sienu flīzēšana	m2	13,60
		glancētas keramiskās flīzes	m2	14,96
		palīgmateriāli grīdu flīzēšanai	m2	14,96
		<i>Sienas IS-4</i>		
22	līg.cena	Sienu flīzēšana	m2	29,70
		glancētas keramiskās flīzes	m2	32,67
		palīgmateriāli grīdu flīzēšanai	m2	32,67
		<i>Sienu krāsošana (AR-04)</i>		
23	līg.cena	Sienu krāsošana ar magnētisko krāsu	m2	8,80
24	līg.cena	Sienu krāsošana ar tāfeles krāsu	m2	8,80
25	līg.cena	Sienu krāsošana ar pusmatētu mitrumizturīgo ūdens bāzes krāsu, kas satur krāsas plēvi aizsargājošus fungicīdus Tikkurila LUJA 20, vai ekviv. (AR-10)	m2	39,90
26	līg.cena	Sienu krāsošana ar pusmatētu ūdens bāzes krāsu Tikkurila Joker, vai ekviv.	m2	8 35,00
26	līg.cena	Trafaretu izveide sienu krāsošanai	m2	38,00
		<b>Kāpņu laidu un kāpņu laukumu atjaunošana (AR-01, AR-01-1)</b>		
27	līg.cena	Esošā apdares seguma noņemšana	m2	55,40

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
28	līg.cena	Grīdu un kājlīstu virsmas attīrīšana no taukiem un putekļiem	m2	55,40
29	līg.cena	Grīdu virsmas gruntēšana (Sakret UG vai ekvivalents)	m2	55,40
30	līg.cena	Grīdu virsmas atjaunošana ar ātri cietējošo sastāvu (Sakret RS)	m2	55,40
31	līg.cena	Grīdu un kājlīstu virsmas gruntēšana (Sakret UG vai ekvivalents)	m2	55,40
31	līg.cena	Epoksīdseguma uzklāšana kāpnēm un kājlīstēm ar Caparol Disbopox 477 E.MI epoksīda krāsu iestrādājot Monzonit čipšus (pēc Caparol Disboxid MultiColor sistēmas) un lakošana 3 reizes ar Caparol Disbopur 458 PU vai ekviv. matētu laku, iestrādājot neslīdošās malas pakāpieniem (pēc Caparol vai ekviv. kataloga)	m2	55,40
32	līg.cena	Pakāpienu marķēšana (dzeltena gumijas pretslīdes josla 5cm plata)	gb	4
33	līg.cena	Margu vairogu mūrēšana (AR-01-1)	m2	7,5
34	līg.cena	Krāsotu priedes koka lenteru montāža (AR-01-1)	m	16,2
			<b>Kopā</b>	

# BA Nr. 1.1-7

## Dažādi darbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. I kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR, ARD daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Dažādi darbi (AR-02, ARD1, ARD2, ARD3, ARd4, ARD5)</b>		
1	līg.cena	Esošo metāla restu attīrīšana un pārkrāsošana (tumši pelēka krāsa) (AR-01)	gb	2
2	līg.cena	Durvju aiļu aizmūrēšana (starp gaiteni un telpu 2.05)	gb	1
3	līg.cena	Durvju aiļu aizmūrēšana (starp telpu 2.02 un telpu 2.03)	gb	1
4	līg.cena	Durvju aiļu aizmūrēšana (starp telpu 1,28 un telpu 1,29)	gb	1
5	līg.cena	Inženiertīklu šķērsojumu vietu aizpildīšana ar ugunsdrošo materiālu (Hilti)	gb	4
6	līg.cena	Durvju aiļu aizklāšana ar celtniecības plēvi	kpl	1
7	līg.cena	Telpu uzkopšana, tīrīšana	m2	623,60
8	līg.cena	Logu aiļu gruntēšana	m2	98,40
9	līg.cena	Logu aiļu pārkrāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsijas krāsu	m2	98,40
10	līg.cena	Klases telpu nosaukumu izgatavošana (AR-04, "Notinums telpas 2.09 sienai A")	kpl	1
		<b>Papildaprīkojums</b>		
11	līg.cena	Elektriskais roku žāvētājs Mediclinics roku žāvētājs Saniflow E05ACS vai ekv. (AR-01, AR-10)	gb	3
12	līg.cena	Tualetes papīra turētājs Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00)	gb	6
13	līg.cena	Tualetes birste Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00)	gb	6
14	līg.cena	Papīra dvieļu turētājs Sanela, NT bez sensora vai ekv. (IS-1-00)	gb	3
15	līg.cena	Šķidro ziepju dozators Sanela, NT vai ekv. (IS-1-00)	gb	4
16	līg.cena	Bezrāmja spogulis, 80*160cm (meiteņu tualete 1 gb invalīdu tualete 1 gab) (AR-15)	gb	2
17	līg.cena	Spogulis, d-60cm (meiteņu tualete) (AR-15)	gb	1
18	līg.cena	trauksmes poga telpā Nr. 1.28 (AR-10)	gb	1
			<b>Kopā</b>	

# Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

## Vispārējie būvdarbi

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. II kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

LBN 501-17

Sastādīts 2017.gada 30. novembrī

Nr. p.k.	BA Nr.	Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	
		<b>2.1. Vispārējie būvdarbi</b>	
1	2.1-1	Pacēlāji	PAC

**Piezīmes.**

- Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
- Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar ekvivalentiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
- Materiāli doti bez atgriezumiem un nesablīvētā veidā

Sastādīja: Daiga Braičuka  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

Pārbaudīja: Arvīds Račinskis

Sertifikāta Nr. LAS 10-1210

Daiga Braičuka  
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

## BA Nr. 2.1-1

### Pacēlāji

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzija
Objekta nosaukums:	Jāņa Cimzes ģimnāzijas telpu grupas vienkāršotā atjaunošana. II kārtā
Objekta adrese:	Ausekļa iela 5, Valka
Pasūtījuma Nr.:	295

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz AR daļas rasējumiem.

Nr. p.k.	Kods	Būvdarbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
		<b>Pacēlāju ierīkošana (AR-16, AR-17)</b>		
1	līg.cena	Diagonāla pacēlāja uzstādīšana ar platformu Tehnovers IP-02 ar izmēru 800x1000 mm (sliede<5.5m, 3 stabiņi, kopā ar izsaukuma pulti un izsaukuma pogu) (AR-16)	gb	2
2	līg.cena	Zvana poga, balta, h=1000mm	gb	1
3	līg.cena	Invalidu zīmes uzstādīšana zem zvanu pogas	gb	1
4	līg.cena	Ugunsdrošo koka durvju D-4 montāža, 1800*2000mm, ieskaitot durvju furnitūru, EI30 (AR-17)	gb	1
5	līg.cena	Sienas demontāža -1.stāvā	m2	2,03
6	līg.cena	Durvju 900x2000 mm demontāža -1 stāvā	gb	1
7	līg.cena	Durvju 1800x2000 mm demontāža - 1 stāvā	gb	1
8	līg.cena	Durvju D-5 montāža 900x2000 mm -1. stāvā	gb	1
9	līg.cena	Sliekšņa marķējums (dzelten-melna, min 5 cm plata līmlenta)	m	2,30
			<b>Kopā</b>	