

GALVENO MATERIĀLU UN DARBU SARAKSTS

Elektroapgādes pieslēgums objektam
Domes bulvāris 3, Valka, Valkas novads

Kategorijas kods	Veicamā darba īss apraksts	Mērvienība	Daudzums
------------------	----------------------------	------------	----------

0,4 kV EPL**Darbu izmaksas**

11107	Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	3
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšējā	m	5
11407	Brauktuves šķembu segums (sagatavošana asfaltēšanai)	m2	2
11413	Iekškvartālu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana	m2	2
11415	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m2	2
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	5
12120	ZS kabeļa demontāža	m	9
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	2
16120	Individuālās uzskaites sadalnes ar vienu skaitītāju demontāža (piem., LU)	gab.	1
16125	Elektroenerģijas ievada uzskaites sadalnes ar strāvmaiņiem uzstādīšana (piem. US24A; US46A tipa)	gab.	1
16202	ZS strāvmaiņa uzstādīšana	gab.	3
16301	Drošinātāju maiņa	gab.	3
18201	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 2,5 m montāža	gab.	3

Materiālu izmaksas

0307.007	Strāvmainis 0,4kV iekštipa 150/5A (2. gabarīts, kopne 30mm)	gab.	3
0803.002	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x150 Al	m	8
0909.002	Gala apdare (g/a) četrzīslu kabelim 70-150mm2	gab.	2
0910.003	Kabeļu kurpe, skrūvējama 95-240 mm2	gab.	4
0912.008	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	5
1301.007	Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme	k-ts	2
1303.002	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm	m	3
1303.004	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	2
1304.005	Drošības zīme "Bīstami elektrība" 160 mm, uzlīme	gab.	1
2901.004	Elektrods zemējuma, cinkots tērauds ar iespēju pagarināt, d=16 mm, 1.5m	gab.	3
2905.002	Elektroda uzgalis, iesīšanai zemē	gab.	1
2906.001	Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs	m	2
3012.003	Drošinātājs, NH2, gG/gL, Inom=200A	gab.	3
3012.003	Drošinātājs, NH2, gG/gL, Inom=125A	gab.	3
3101.004	Sadalne IUSR-400, komplektējama ar strāvmaiņiem līdz 400A	k-ts	1
3106.007	Uzskaites sadalnes pamatne 1 skaitītājam IUSR-P	gab.	1
3106.020	Keramzīts sadalietaisēm	litri	57

Citi darbi**Darbu izmaksas**

19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,008

Inženieris:



Edgars Zalužinskis