2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	**Telpas nosaukums**	**Telpas platība m²**
	Koplietošanas telpas	81.4
1	Kāpņu telpa	22.4
2	Palīgtelpa	5.7
3	Vestibils	53.3
	"A" korpuss	1007.3
4	Ražošanas telpa	712.3
5	Biroja telpa	41.1
6	Biroja telpa	31.2
7	Biroja telpa	15.8
8	Atpūtas-ēdamtelpa ar virtuves nišām	95.6
9	Vīriešu ģērbtuve (30 persomām)	32.6
10	Sieviešu ģērbtuve (30 persomām)	30.5
11	Tualete	4.7
12	Tualete	4.7
13	Tualetes telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	17.2
14	Tualetes telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	21.6
	"B" korpuss	937.8
15	Ražošanas telpa	748.9
16	Atpūtas-ēdamtelpa ar virtuves nišu	40.3
17	Biroja telpa	15.3
18	Biroja telpa	15.3
19	Biroja telpa	15.3
20	Biroja telpa	15.3
21	Biroja telpa	15.3
22	Biroja telpa	22.0
23	Sieviešu ģērbtuve (10 persomām)	14.9
24	Dušas telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	5.1
25	Dušas telpa	2.0
26	Tualete	3.0
27	Vīriešu ģērbtuve (10 persomām)	15.0
28	Dušas telpa pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem atb. UD principiem	5.1
29	Dušas telpa	2.0
30	Tualete	3.0
	2. stāvs kopā	2026.5

APZĪMĒJUMI

- svaigā gaisa ieņemšanas kanāls
- atstrādātā gaisa izmešanas kanāls
- gaisa pieplūdes kanāls
- gaisa nosūces kanāls
- ugunsdrošs vārsts
- vārsts plūsmas regulēšanai
- pieplūdes gaisa virziens
- nosūces gaisa virziens
- THD-200 / 185 m3/h — difuzora marka, pievienojuma izmērs - gaisa daudzums, m3/h
- trokšņu slāpētājs
- gaisa pārplūdes reste
- gaisa sildītājs, dzesētājs

"A" korpuss

"B" korpuss

atz. 9.60 Elektriskais cvieļu žāvētājs

PN1 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 2500 Multi Eco komplektā ar iebūvētu ūdens sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=2,2kW, Qdzes=22,1kW L=±2120m3/h, Nel=2,5kW, 400/50/3, m=380kg 2300x1600x580(h)

PN2 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 1500 Multi Eco komplektā ar iebūvētu ūdens sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=2,2kW, Qdzes=5,1kW Lp=±1100m3/h, Lm=1140m3/h Nel=1,5kW, 230/50/1; m=310kg 2300x1600x455(h)

PN3 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 1000 Multi komplektā ar iebūvētu ūdens sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=1,6kW, Qdzes=5,15kW Lp=+700m3/h, Lm=-660, Nel=0,7kW, 230/50/1, m=145kg 1800x970x384(h)

PN4 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 1500 Multi Eco komplektā ar iebūvētu ūdens sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=2,1kW, Qdzes=9,04kW L=±1340m3/h, Nel=1,5kW, 230/50/1, m=306kg 2300x1600x455(h)

PN5 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 2500 Multi Eco komplektā ar iebūvētu ūdens sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=2,2kW, Qdzes=27,5 L=±2600m3/h, Nel=2,5kW, 400/50/3, m=373kg 2300x1600x580(h)

PN6 Gaisa apstrādes iekārta pie griestiem "ATREA" Duplex 3500 Multi Eco komplektā ar iebūvētu sildītāju un tiešās iztvaikošanas dzesētāju Qsild=2,2kW, Qdzes=29,6kW L=±2800m3/h, Nel=2,5kW, 400/50/3, m=429kg 2300x1600x775(h)

Ārējais elektriskais priekšsildītājs EPO-V 315/3,0

Ārējais elektriskais priekšsildītājs EPO-V 500x250/6,0

Atstrādātā gaisa izmešana uz jumta 800x300 L=-2800m3/h

Atstrādātā gaisa izmešana uz jumta 800x300 L=-2600m3/h

Atstrādātā gaisa izmešana uz jumta 600x300 L=-2120m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 1000x500 L=+2800m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 500x500 L=+1100m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 800x500 L=+2120m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 1000x500 L=+2600m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 400x300 L=+700m3/h

Atstrādātā gaisa izmešana uz jumta Ø315

Atstrādātā gaisa izmešana uz jumta 400x300 L=-1340m3/h

Pretlietus žalūziju reste svaigā gaisa ieņemšanai 600x400 L=+1340m3/h

Gaisa nosūces reste Ø200

N1 Uz jumtu Ø160

LRCA-315-1000

SLRS 200/200, 400-300-1000

PIEZĪMES

1. Gaisa vadi planos uzrādīti nosacīti, bez piesaistēm.
2. Pieplūdes un nosūces difuzoru precīzas augstuma atzīmes precizēt būvniecības laikā.
3. Gaisa vadu augstuma atzīmes precizēt montāžas procesā.
4. Uz ventilācijas gaisa vadu atzariem, gaisa plūsmas ieregulēšanai paredzēti droseļvārsti.
5. Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošības nodalījumu norobežojošās sienās, paredzēti ugunsdrošie vārsti un ugunsdrošais aizpildījums ar ugunsdrošo sauso javu PROMATSTOP vai analogu ar ugunsizturību atbilstošu normatīviem..
6. Ventilācijas sistēmu gaisa ieņemšanas un izmešanas gaisa vadus paredzēts izolēt ar porgumijas pretkondensāta izolāciju "Armaflex" AF-32MM.
7. Ventilācijas sistēmu pieplūdes gaisa vadus paredzēts izolēt ar porgumijas pretkondensāta izolāciju "Armaflex" AF-06MM.
8. Atstrādātā gaisa izmešanai virs ēkas jumta, galā paredzēt skārda jumtiņu.

ARHITEKTU BIROJS KRASTS
Krāslavas iela 14-20, Rīga, LV - 1003
tālr.: 7 686 360, e-pasts: arhitekti@arhitekti-krasts.lv

Pasūtītājs:	Valkas novada dome, Reģistrācijas Nr. 90009114839							
Būvobjekta nosaukums:	Ražošanas ēka							
Būvobjekta adrese:	Varoņu iela 37A, 39A, Valka, Valkas novads							
BPDV:	D.Buliņš	Ventilācija. 2.stāva plāns.						
Izstrādāja:	M.Mileika							
Pārbaudīja:	M.Zariņš	Mērogs	Pasūt. Nr.	Arh. reģ. Nr.	Stadija	Marka	Nr.	
		1:100	VND/4-22/16/91	A - 2016/13	BP	AVK	13	