VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (K2)

PROJEKTA LIETUSŠĪ DENS TĪKLU DAĻA IZSTRĀDĀTA UZ PROJEKTA ĢENPLĀNA UN INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA PAMATA, IEVĒROJOT LBN 222-99 "KANALIZĀCIJAS ĀRĒJIE TĪKLI UN BŪVES", KĀ ARĪ VALKAS NOVADA DOMES ĪPAŠUMA PĀRVALDES NOVADA DOMES UN KANALIZĀCIJAS NODAĻAS TEHNISKO NOTEIKUMU Nr.573 NO 04.07. 2011. PRASĪBĀM.

1. PROJEKTA IZBŪVES DARBI PAREDZĒTI TRIJĀS KĀRTĀS, SĪKĀK SKATĪT DARBU DAUDZUMU SARAKSTĀ UN PLĀNA RASĒJUMOS.
   *PIRMĀ KĀRTA - TĀLAVAS IELA NO Pk 2+64 LĪDZ TRASES BEIGĀM UN RAIŅA IELAI.
   *OTRĀ KĀRTA - TĀLAVAS IELA NO Pk -0+45 LĪDZ Pk 1+28.
   *TREŠĀ KĀRTA - BEVERĪNAS IELA Pk 0+00 LĪDZ Pk 1+67 UN Pk 2+70 LĪDZ TRASES BEIGĀM.
2. PLĀNĀ UN PROFILA RASĒJUMOS UZRĀDĪTS CAURUĻU NOMINĀLAIS DIAMETRS (DN)
   DN 200 (D iekšējais =>170mm);
   DN 250 (D iekšējais =>215mm).
   DN 315 (D iekšējais =>276mm).
   DN 400 (D iekšējais =>351mm).
3. PROFILOS UZRĀDĪTAS PLASTMASAS PEH SKATAKAS D500 UN DZELZBETONA D1000 SKATAKAS. GĪ LIJAS PAREDZĒTAS PEH 400/315 AR TAISNSTŪRVEIDA RESTI AR ENGĀM UN PEH 560/500 AR TAISNSTŪRVEIDA RESTI AR ENGĀM. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS.
4. PIRMAJĀ KĀRTĀ PIRMAIS POSMS PAREDZĒTS IZBŪVĒT LIETUSŪDENS KOLEKTORU NO PP DN250 CAURULĒM, SAVĀKT LIETUSŪDENI NO Pk 3+20 LĪDZ AUSEKĻA IELAI UN NO Pk 5+25 LĪDZ AUSEKĻA IELAI UN PIESLĒGTIES PIE AUSEKĻA IELAS ESOŠĀ LIETUSŪDENS KOLEKTORA DN250.
PIRMAJĀ KĀRTĀ OTRAIS POSMS NO Pk 6+52 LĪDZ TRASES BEIGĀM UN ESOŠAJAM LIETUSŪDENS KOLEKTORAM UZ RAIŅA IELAS. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS.
PROJEKTĀ PAREDZĒTS IZBŪVĒT LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJAS ATVADU UZ TĀLAVAS IELU 23, IZSTRĀDĀTĀ TEHNISKĀ PROJEKTA "FOTO, KINO UN MŪZIKAS KLUBS BIJUŠAJOS PSRS ARMIJAS BUNKUROS" IETVAROS. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS.
5. OTRĀ KĀRTĀ PIRMAIS POSMS NO Pk -0+45 TĀLAVAS IELĀ LĪDZ Pk 0+05 IZBŪVĒ JAUNU LIETUSŪDENS KOLEKTORU NO PP DN400 CAURULĒM AR IESPĒJU PIEVIENOT PERSPEKTĪVĀ LIETUSŪDENS KOLEKTORUS AUGŠPUS TĀLAVAS IELAI UN VARAŅU IELAI PIESLĒGT JAUNIZBŪVĒJAMAJAM KOLEKTORAM UN IZVADĪT ESOŠĀ PĀRTĪKĪTĀ ĢĀRSGRĀVĪ OTRAIS POSMS NO Pk 0+09 TĀLAVAS IELĀ LĪDZ Pk 1+28 IZBŪVĒ JAUNU LIETUSŪDENS KOLEKTORU NO PP DN250 UN PP DN 315 CAURULĒM UN IZVADU UZ BEVERĪNAS IELU NO PP DN250 CAURULĒM. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS.
6. TREŠĀ KĀRTA PAREDZĒTA IZBŪVĒT PA BEVERĪNAS IELU NO Pk 0+03.5 LĪDZ Pk 1+57 UN Pk 2+70 LĪDZ TRASES BEIGĀM UN PIESLĒDZAS ESOŠAJAM LIETUSŪDENS KOLEKTORAM UZSĀKOT JAUNU AKU UZ ESOŠĀ KOLEKTORA. POSMUS PAREDZĒTS IZBŪVĒT NO PP DN250 CAURULĒM. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS.
7. DEMONTĀŽAS GĪ LIJAS, ATZARU CAURULES UN AKAS NODOT PAŠVALDĪBAI.
8. DZELZBETONA SKATAKU KONSTRUKCIJĀM JĀATBILST LVS EN 206-1 UN TEHNISKO NOTEIKUMU PRASĪBĀM. AKAS GRODU, TO ELEMENTU UN CAURUĻVADU SAVIENOJUMU VIETĀS LIETOJAMIEM BLĪVĒJUMA MATERIĀLIEM JĀATBILST EN 681-1 PRASĪBĀM. AKĀS NAV JĀIZBŪVĒ KŪPĢPI, JA AKAS DZIĻUMS NEPĀRSNIEDZ 2.0m. AKU VĀKIEM JĀATBILST LVS EN 124 PRASĪBĀM, SKATAKU VĀKIEM ASFALTĀTAS IELAS DAĻĀS JĀBŪT "PELDOŠĀ" TIPA VEESADMED VAI ANALOGIEM.
LIETUS KANALIZĀCIJAS SKATAKAS UZSTĀDĀMAS BEZ UZRAKSTA. AKAS VĀKIEM JĀBŪT AR VISMAZ DIVĀM ATVĒRĢANAS INSTRUMENTA IEVIETOŠANAS LIGZDĀM, KURAS ATRODAS LĪKAS RĀMĪŠA "PELDOŠĀ" TIPA VĀKU AUGSTUMA REGULĒŠANAI IZMANTOT PLASTMASAS VADĪKLAS VAI BETONA GREDZENUS.
9. AKU LĪKU STIPRUMA KLASES IELU BRAUCAMAJĀ DAĻĀ 40t, UZ IETVES 12.5t, ZĀLĀJOS 5t.
10. RAKŠANAS UN MONTĀŽAS DARBUS ESOŠO KOMUNIKĀCIJU TUVUMĀ VEIKT AR ATTIECĪGO UZRAUDZĪBAS DIENESTU ATĻAUJU.
11. PIRMS ŠĀJO TĪKLU IZBŪVES, PRECIZĒT ESOŠO KABEĻU, ĢĀZES VADA, SAIMNIECISKĀS KANALIZĀCIJAS UN ŪDENSVADU ATRAŠANĀS VIETU UN DZIĻUMU.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (U1)

*PROJEKTĀ I.KĀRTĀ PAREDZĒTS ESOŠĀ ŪDENSVADA HIDRANTA TĀLAVAS UN AUSEKĻA IELAS KRUSTOJUMĀ PĀRVIETOŠANA ĀRPUS JAUNIZBŪVĒJAMĀS IETVES ROBEŽĀM.
*KĀ "VARBŪTĪJAIS DARBS" PROJEKTĀ I.KĀRTĀ PAREDZĒTS IZBŪVĒT ŪDENSVADA ATVADU UZ TĀLAVAS IELU 23, IZSTRĀDĀTĀ TEHNISKĀ PROJEKTA "FOTO, KINO UN MŪZIKAS KLUBS BIJUŠAJOS PSRS ARMIJAS BUNKUROS" IETVAROS. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS. MINĒTAIS DARBS JĀVEIC GADĪJUMĀ, JA LĪDZ IELAS REKONSTRUKCIJAS SĀKŠANAI NAV REALIZĒTS SAISTOŠAIS ŪDENSVADA PROJEKTS.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (K1)

*KĀ "VARBŪTĪJAIS DARBS" PROJEKTĀ I.KĀRTĀ PAREDZĒTS IZBŪVĒT SADZĪVES KANALIZĀCIJU PA TĀLAVAS IELU, IZSTRĀDĀTĀ TEHNISKĀ PROJEKTA "FOTO, KINO UN MŪZIKAS KLUBS BIJUŠAJOS PSRS ARMIJAS BUNKUROS" IETVAROS, TĀLAVAS IELĀ 23, NO AKAS K1-3 LĪDZ K439. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS. MINĒTAIS DARBS JĀVEIC GADĪJUMĀ, JA LĪDZ IELAS REKONSTRUKCIJAS SĀKŠANAI NAV REALIZĒTS SAISTOŠAIS KANALIZĀCIJAS PROJEKTS.
*KĀ "VARBŪTĪJAIS DARBS" PROJEKTĀ II.KĀRTĀ PAREDZĒTS IZBŪVĒT SADZĪVES KANALIZĀCIJU NO VARAŅU IELAS LĪDZ SĪKNĀTAVAI TĀLAVAS IELĀ, IZSTRĀDĀTĀ TEHNISKĀ PROJEKTA "SADZĪVES KANALIZĀCIJA NO OBJEKTA "ĪPAŠUMA SAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ II. KĀRTA" TĀLAVAS IELA, VALKĀ. SĪKĀK SKATĪT PLĀNĀ UN PROFILOS. MINĒTAIS DARBS JĀVEIC GADĪJUMĀ, JA LĪDZ IELAS REKONSTRUKCIJAS SĀKŠANAI NAV REALIZĒTS SAISTOŠAIS KANALIZĀCIJAS PROJEKTS.

NOSPRAUŽAMĀ PUNKTA ATRAŠANĀS VIETA



*ĢENERĀLUZŅĒMĒJAM KONTROLĒT APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU IZBŪVES ATBILSTĪBU PROJEKTAM, SEVIŠĶU UZMANĪBU PIEVĒRST CEĻU APMALES UN K-2 GŪLIJU SAVSTARPĒJAI NOVIETNEI.

RASĒJUMU SASTĀVS

RAS.Nr.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
	LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS DAĻA "LKT"	
LKT-0	VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI	-
LKT-1-1	LK TĪKLU PLĀNS UN NOSPRAUŽAMO PUNKTU TABULA (1.KĀRTA)	M 1:500
LKT-1-2	LK TĪKLU PLĀNS UN NOSPRAUŽAMO PUNKTU TABULA (2.KĀRTA)	M 1:500
LKT-1-2	LK TĪKLU PLĀNS UN NOSPRAUŽAMO PUNKTU TABULA (3.KĀRTA)	M 1:500
LKT-2-1	K2 PROFILS (1.KĀRTA) /TĀLAVAS IELA POSMĀ NO Pk 2+64 - 5+25/	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-2-2	K2 PROFILS (1.KĀRTA) /TĀLAVAS IELA POSMĀ NO Pk 6+52 - RAIŅA IELA/	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-2-3	K2 PROFILS (2.KĀRTA) /TĀLAVAS IELA POSMĀ NO Pk -0+45 - 1+28/	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-2-4	K2 PROFILS (3.KĀRTA) /BEVERĪNAS IELA POSMĀ NO Pk 0+00 - 1+67/	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-2-5	K2 PROFILS (3.KĀRTA) /BEVERĪNAS IELA POSMĀ NO Pk 2+70 – TB/	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-3	K1 UN U1 PROFILS NO OBJEKTA "FOTO, KINO UN MŪZIKAS KLUBS BIJUŠAJOS PSRS ARMIJAS BUNKUROS (1.KĀRTA)	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-4	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS GARENPROFILS POSMĀ NO AKAS A2K27 LĪDZ A2K30 LABOJUMS NO OBJEKTA "ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA VALKĀ II. KĀRTA", TĀLAVAS IELA, VALKĀ (2.KĀRTA)	Mh 1:500 Mv 1:100
LKT-5	SEGTO CAURUĻVADU IZBŪVE	-

ŠĪ BŪVPROJEKTA ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, KĀ ARĪ CITU NORMATĪVO AKTU PRASĪBĀM.

BŪVPROJEKTA LKT DAĻAS VADĪTĀJS — Vilhelms Silandģs (VĀRDS UN UZVĀRDS)

LSGĪ TIS Nr.50-191 (SERTIFIKĀTA NR.)

07.2011. (DATUMS) (PARAKSTS)

SIA "CEĻU KOMFORTS" GARĀ IELA 7 - 210, VALMIERA, LV 4201 tālr./fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv			
Projekta vadītājs	E.LEITIS		07.2011
Projekta daļas vadītājs	V.SILANŽS		07.2011
Rasēja	A.BĒRZIŅŠ		07.2011

Pasūtītājs: **VALKAS NOVADA DOME**, Semināra 9, Valka, Valkas novads, Reģ.Nr. 90009114839
Pasūtījums: **VND/2011/140**
Objekts/Adrese: **IELA UN IETVE, /REKONSTRUKCIJA/**
BEVERĪNAS IELA / POSMĀ NO RAIŅA LĪDZ TĀLAVAS IELAI/ **TĀLAVAS IELA** / POSMĀ NO RĪGAS LĪDZ VARAŅU IELAI/ VALKĀ, VALKAS NOVADĀ,
KAD.NR. 9401 006 0457; KAD.NR. 94010010513; KAD.NR. 9401 006 0527;

Rasējums: VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI
Stadija: TP
Lapa: LKT-0
Mērogs: -
Reģistrācijas numurs: 15-2011