



Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Montāžas un demontāžas darbi	N/A	
Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	16.00
Apgaismojuma vadības sadalnes un metāla pamatnes uzstādīšana, pieslēgšana un ieregulēšana	gab.	1.00
Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	1.00
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā	m	1700.00
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m dziļumā	m	90.00
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	40.00
ZS kabeļa līdz 25 mm² ieguldīšana gatavā tranšejā	m	1274.00
ZS kabeļa līdz 25 mm² ievēršana caurulē	m	556.00
ZS kabeļa montāža apgaismojuma balstā	balsts	57.00
ZS kabeļa montāža kabeļsadalnē un vadības sadalnē	gab.	12.00
ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm² gala apdare	gab.	123.00
ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 25 mm² savienošanas uzmavas montāža	gab.	1.00
EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	1.83
EPL digitālā uzmērīšana	km	1.83
Automātslēdža un spaiļu komplekta montāža balstā	kompl.	57.00
Kabeļa montāža balstā	m	246.00
Esošo apgaismojuma gaismekļu, kabeļa un automātslēdža (metāla balstos) demontāža	gab.	6.00
Esošo metāla apgaismojuma balstu demontāža un nogādāšana pasūtītāja norādītajā vietā (apsaimniekošanas nodaļas bāzē "Austras")	kompl.	6.00
Pamata uzstādīšana un montāža apgaismojuma balstam	gab.	57.00
Apgaismojuma balsta uzstādīšana	gab.	57.00
Konsoles uzstādīšana apgaismojuma balstam	kompl.	57.00
Gaismekļa (armatūras) uzstādīšana un pieslēgšana	kompl.	57.00
Kabeļu sadalnes un metāla pamatnes uzstādīšana, pieslēgšana un kabeļu safāzēšana	kompl.	3.00
Drošinātāju un nažu montāža sadalnē	gab.	27.00
Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 75 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	556.00
Hidropacēlājs	h	8.00
Izpilddokumentācijas sagatavošana (cilpas F-0 pret. mērīšana, izolācijas pretestība mērījumi, izpildshēmas utt.) un iesniegšana pasūtītājam	objekts	1.00

Nosaukums	Mērvienība	Skaits
Iekārtu un materiālu specifikācija	N/A	
Kabelis AXMK 4x25 (2076 x 1,05)	m	2180.00
Kabelis NYM 3x1.5 (513 x1,05)	m	539.00
Kabeļu gala apdare SEH4 4x35-15mm	gab.	123.00
Kabeļu savienošanas uzmava SMH4 4x25...95mm²/600mm 0.6/1kV (Cellpack)	kompl.	1.00
Savienotājčaula Al/Cu 6-50mm² ar 4 nor. skrūvēm SLJ1.47 (Ensto)	gab.	4.00
Kabeļa brīdinājuma lenta 0,4 kV kabelim (1830 x1,05)	m	1922.00
Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 750N, sarkana, EVOCAB HARD	m	186.00
Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 450N, sarkana, EVOCAB HARD	m	116.00
Gofrēta dubultsienu caurule D=75mm 450N, sarkana, EVOCAB FLEX	m	69.00
Ielas gaismeklis LED Philips Mini Luma 65W 4000K 7600lm IP66 IK09 ar dimmēšanas vadības bloku, programmējams	gab.	8.00
Ielas gaismeklis LED Philips Mini Luma 80W 4000K 9300lm IP66 IK09 ar dimmēšanas vadības bloku, programmējams	gab.	49.00
Drošinātāji NH-00 16A	gab.	12.00
Naži NH-00	gab.	15.00
Automātslēdzis C-3x16A, Icn = 25kA (montēt uzskaites sadalnē)	gab.	1.00
Keramzīts 25L	maiss	4.00
Kabeļsadalne KKM-2-20-003-S-G	gab.	3.00
KKM-2 metāla pamatne	gab.	3.00
EMKA slēdzene sadalnei	gab.	4.00
Apgaismojuma vadības sadalne (izbūvēta pēc pievienotās shēmas) ar metāla pamatni	gab.	1.00
Stabu L-veida konsole L2/1/15	gab.	57.00
Automātslēdzis C-1x4A, stabā	gab.	57.00
Stabs koniskais cinkots 6,5m	gab.	57.00
Staba betona pamats P-1.3	kompl.	57.00
Blīvgredzens GB-RG	kompl.	57.00
Nozarošanās spaiļu komplekts SV15, Ensto	kompl.	58.00
Stabu ķīļskrūves	kompl.	57.00
Balstu apzīmējumu uzlīmes	gab.	57.00
Kabeļsadalnes apzīmējumi, brīdinājuma trīsstūris un piederības uzlīme	kompl.	4.00
Kabeļu birkas	gab.	12.00
Palīgmateriāli: skrūves, savilces, izolācijas lenta, āderuzgaļi u.c.	kompl.	1.00

		SIA "CEĻU KOMFORTS"		Pasūtītājs: VALKAS NOVADA DOME			
		BEĀTES 23 - 700, VALMIERA, LV 4201 tālrunis/fakss +371 64231636 mob. 29470503 info@celukomforts.lv www.celukomforts.lv		Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, Reģ. Nr. 90009114839			
		Būvprojekta vadītājs	E. Leitis	04.2016	Būvobjekts/Adrese Tehniskā projekta "Autoceļa A3 Tranzīta maršruta pārbūve Valkas pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz Zemgales ielai" aktualizācija Valka, Kad.apz. 9401 004 0249		
		Daļas vadītājs	M. Smans	04.2016			
		Projektēja	M. Smans	04.2016			
		Galveno materiālu specifikācija, galveno darbu saraksts			Rasējums		
					Stadija	Lapa	
					BP	ELT-5	
					Kopējais rasējumu lapu skaits sadaļā	8/8	
					Pasūtītāja numurs	VND/4-29/15/418	
		Mērogs	-	Reģistrācijas numurs	18-2016		