

A

B

C

D

E

F

12345678

A3 tranzītceļa (Rīgas iela) ielu apgaismojuma izbūve no Zemgales līdz Indrānu ielai Valkā		
Darbu un materiālu apjomi (lelu apgaismojuma izbūve)		
Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums
DARBI		
Esošā ielu apgaism.balsta demontāža	gab	6
Esošās vadības sadalnes demontāža	gab	2
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos	m	2315
Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu	m	2315
Kabeļa ievilkšana caurulē	m	500.00
Ielu apgaismojuma balsta un pamatnes uzstādīšana	gab	72
Konsoles montāža balstā	gab	57
Kabeļu ievēršana pa metāla balstu	m	600
Ielas apgaismojuma armatūras montāža balstā	gab	110
Savienojuma spaiļu montāža balstā	gab	288
Kabeļu gala apdare	gab	230
KS tipa sadalnes uzstādīšana	gab	5
LU tipa sadalnes un statņa montāža	gab	2
Apgaismojuma vadības automātikas montāža	kompl.	2
Esošo komunikāciju atšurķēšana	gab	30
Asfaltseguma zāģēšana	m	50
Asfaltseguma uzlaušana	m ²	15
Kabeļa savienojuma uznavu montāža līdz 35mm2	gab	5
Smilts transports līdz obj., izvadāšana pa trasi	m ³	20.00
Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu	m	2315
Trases nospraušana	objekts	1
Izpilddokumentācija	objekts	1
MATERIĀLI		
Kabelis AXPk 4x35mm2	m	2145
Kabelis AXPk 4x16mm2	m	725
Kabelis NYM-J 3x1.5mm2	m	600
Savienojuma uzmava 35/35	gab	5
Stabs konisks 6.5m, cinkots	gab	72
Pamats P-1.3 ar blīvgumiju 60GBRG	gab	72
Konsole L-veida 2/1/15	gab	19
Konsole T-veida 2/1/15	gab	38
Kabeļu sadalne KS-I-04 ar MP-II	gab	5
Apgaismojuma armatūra LED 70W ar lumilux	gab	58
Apgaismojuma armatūra LED 57W ar lumilux (parka balstiem)	gab	52
1f automātslēdzis C3A	gab	110
Kabeļu gala apdare līdz 35 mm2	gab	230
LU-II sadalnes korpuss ar montāžas plāksni	gab	2
Pamatne P	gab	2
Selektīvais automātslēdzis C16A 3f (uzskaitei)	gab	1
Selektīvais automātslēdzis C40A 3f (uzskaitei)	gab	1
Paketslēdzis 40A mont. uz DIN	gab	2
1f automātslēdzis C16A mont. Uz DIN	gab	9
1f automātslēdzis C20A mont. Uz DIN	gab	9
Kontaktors 10 kW mont. Uz DIN	gab	2
Kontaktors 30 kW mont. Uz DIN	gab	2
Papildkontakts kontaktoram	gab	2
Krēslas slēdzis mont.uz DIN ar gaismjūtīgo diodi	gab	2
Taimers ar 200h akumulatoru mont. Uz DIN	gab	4
Trīs stāvokļu slēdzis ON/OFF/AUTO	gab	4
Savienojuma spaiļe KE 10.1	gab	288
Caurule DVK-50 (kabeļu ievadiem sadalnēs, balstos)	m	200
Caurule DVK-110	m	300
Drošinātāji NH-00 16A	gab	30
Naži NH-00 160A	gab	24
Kabeļu signāllenta	m	2315
Balstu numuriņi	gab	72
Brīdinājuma trijstūris	gab	10
Sadalnes numerācijas uzraksti	gab	7
Smilts	m ³	20
Palīgmateriāli	objekts	1



A3 tranzītceļa (Rīgas iela) izbūve no Zemgales līdz Indrānu ielai Valkā		
Darbu un materiālu apjomi (20kV līnijas pārbūve)		
Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums
DARBI		
20 kv "A" balsta demontāža	gab.	1
20 kv "trejkāja" balsta demontāža	gab.	1
Demont.materiālu savākšana un transports	objekts	1
20 kv "A" balsta montāža	gab.	1
20 kv trijkāju balsta montāža	gab.	1
Vadu atbrīvoš.un pievienošana pēc stabu maiņas	balsts	2
Vada A-70 montāža	1v.km	0.225
Vadu montāža pārejās	gab.	1
Materiālu transports līdz objektam	objekts	1.00
Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu	m	80
Trases nospraušana	objekts	1
Izpilddokumentācija	objekts	1
MATERIĀLI		
Balsts 16m	gab	5
Balsta cepurīte	gab	2
Piekarāķi SOT 101.1 (250 mm)	gab	8
Piekarāķi SOT 101.2 (310 mm)	gab	4
Statņu savīce HOL-1 l=500	gab	12
Statņu savīce HOL-1 l=400	gab	2
Metāla šķērsis ABS-T3	gab	1
Metāla šķērsis ABS-T4	gab	3
Piekarizolators LS70/20-GIV	gab	12
Tapu izolators ŠF 20-G	gab	8
Spriegojumspaiļe SO 85	gab	12
Spaiļe SL 4.25 (vadām līdz 120 mm2)	gab	12
Augstsprieguma kāsis K1-25/M24	gab	8
Uzgalis K-9	gab	8
Siešanas stieple	m	17.6
Nagla šīfera	gab	2
Nagla 30x2	gab	8
Balstu numuriņi (dzeltenie)	gab	2
Balstu gadskaitlis (četru ciparu, dzeltenais)	gab	5
Operatīvie apzīmējumi (dzeltenie)	gab	2
Aizsargjoslu trijstūris	gab	5
Brīdinājuma trijstūris	gab	5
Enkurdzelzis M-2	gab	5
Vads A-70	m	255
Palīgmateriāli	objekts	1

A3 tranzītceļa (Rīgas iela) ielu apgaismojuma izbūve no Zemgales līdz Indrānu ielai Valkā

Darbu un materiālu apjomi (uzskaites izbūve AS Sadales tīkls)		
Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums
DARBI		
LU tipa sadalnes un statņa montāža	gab	1
3f skaitītāja un automāta montāža	gab	1
Tranšejas rakšana un aizbēršana pilsētas apstākļos	m	5
Kabeļa ieguldīšana ar gultnes izveidošanu	m	5
Esošo komunikāciju atšurķēšana	gab	1
Kabeļu gala apdare	gab	2
Saskaņojuma protokola noformēšana	gab	1
Ģeodēziskā uzmērīšana ar dokumentu noformēšanu	m	5
Izpilddokumentācija	objekts	1
MATERIĀLI		
Kabelis AXPk 4x16mm2	m	10
E-N-LU-II-3/(16-63) -T35-35 b.a.	gab	1
Pamatne P	gab	1
3f automātslēdzis C16A	gab	1
Kabeļu signāllenta	m	5
Tranzītspauļes T70-70	gab	3
Kabeļu gala apdare līdz 35 mm2	gab	2
Piederības uzlīmes	gab	1
Palīgmateriāli	objekts	1

A3 tranzītceļa (Rīgas iela) ielu apgaismojuma izbūve no Zemgales līdz Indrānu ielai Valkā

Darbu un materiālu apjomi (0,4kV kabeļlīnijas čaulošana)		
Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums
DARBI		
Esošā 0,4kV kabeļa atšurķēšana	objekts	1
Esošā 0,4kV kabeļa iečaulošana	objekts	1
Izpilddokumentācija	objekts	1
MATERIĀLI		
Divdaļīgā saliekamā aizsargcaurule diam.110	m	50
Palīgmateriāli	objekts	1

					3.
					2.
					1.
Projektētājs	Pārbaudītājs	Apstiprināja	Datums	Izmaiņu saturs	
Pasūtītājs:				Valkas novada dome Reģistrācijas Nr. 90009114839	
Projektētājs:				AS "Ceļuprojekts" Reģistrācijas Nr. 40003026637 Būvkomersanta reģ. Nr. 1755-R	
Amats	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Pasūtījuma Nr.
Būvproj. vad.	I. Pāss		12.2011.	Autceļa A3 tranzīta maršruta, Valkas pilsētā pa Rīgas ielu posmā no Zemgales ielas līdz Valkas pilsētas robežai	VND/2011/453
Būvpr. daļas. vad.	O. Vītols		12.2011.		Arhīva Nr.
Projektētājs	M. Smans		12.2011.	Būvprojekta daļa:	Rasējuma Nr.
Pārbaudītājs	O. Vītols		12.2011.	Elektrotehniskā daļa	ELT-8
				Rasējuma nosaukums:	Stadija
				Iekārtu un materiālu specifikācija	Rasējuma marka
				Darbu apjomi	Lapa/Lapas
Mērogs -				TP	1/1

A

B

C

D

E

F

12345678