



Projektēšanas konsultatīvā firma – akciju sabiedrība

CEĻUPROJEKTS

Būvkomersanta
reģistrācijas
Nr. 1755-R

Vienotais reģ. Nr. 40003026637; PVN reģ. Nr. LV40003026637
Rīga, Murjāņu iela 7^A, LV-1024; tālrunis: 67840580, fakss: 67840581; e-pasts: cp@celuprojekts.lv
Norēķinu konta Nr. LV 32 NDEA 0000 0800 2536 4; Nordea Bank Finland PLC Latvijas filiāle, NDEALV2X

Pasūtītājs
Reģistrācijas Nr.
Adrese

Valkas novada dome
90009114839
Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701

Pasūtījuma Nr.

VND/2011/453

Būvprojekta nosaukums
Adrese

**Autoceļa A3 Tranzīta maršruta rekonstrukcija Valkas
pilsētā pa Rīgas ielu, posmā no pilsētas robežas līdz
Zemgales ielai**

Būvprojektēšanas stadija

TEHNISKAIS PROJEKTS

Būvprojektēšanas daļa
vai sadaļa

Darbu daudzumu saraksts

Sējums Nr.

Sējums V

Marka

Būvprojekta vadītājs

I.Pāss

4. Ceļu nodaļas vadītājs

I.Pāss

Arhīva reģistrācijas Nr.
CP-3232

RĪGA – 2012

Būvprojekta sastāvs

1. sējums Vispārīgā daļa. – Paskaidrojuma raksts, dokumenti, saraksti
2. sējums. Rasējumi – Ceļu daļa
3. sējums. Elektrotehniskā daļa
4. sējums. Vājstrāvas tīkli
- 5. sējums. Darbu daudzumu saraksts**
6. sējums. Projekta specifikācijas

Darbu daudzumu saraksts

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Projekta specifikāciju Nr.	Mērvienī ba	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
1	2	3	4	5	6	7
1	Vispārējā nodaļa					
1.1	Vispārējās nodrošināšanas darbu komplekss „Būvlaukums”	2.1.	KS	1		0.00
1.2	Satiksmes nodrošināšana	2.3.	KS	1		0.00
2	Sagatavošanas darbi					
2.1	Uzmērīšana un nospraušana	3.1.	KS	1		0.00
2.2	Sagatavošanas darbi ceļa nodalījuma joslā	3.8.	KS	1		0.00
2.3	Koku zāģēšana ar celmu laušanu un izvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni	3.2.	gab.	15		0.00
2.4	Meža zāģēšana ar celmu laušanu un izvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni	3.2.	gab.	1013		0.00
2.5	Krūmu zāģēšana ar izvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni	3.2.	m2	1896		0.00
2.6	Grāvju tīrīšana grunti izlīdzinot	3.3.	m	386		0.00
2.7	Grāvja nogāžu un dibena nostiprināšana ar šķembām, 40 – 70 mm, h = 20 cm	3.3.	m2	83		0.00
2.8	Nederīgās grunts (augu zeme un grunts esošajās nogāzēs) noņemšana ar izvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni	4.1.	m3	602		0.00
2.9	Asfalta seguma zāģēšana	3.7.	m	106		0.00
2.10	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana	3.7.	m2	43		0.00
2.11	Asfaltbetona seguma frēzēšana, vid4cm	3.7.	m2	479		0.00
3	Zemes klātne					
3.1	Augu zemes noņemšana ar izvešanu uz Būvuzņēmēja atbērtni	4.1.	m3	7028		0.00
3.2	Zemes klātnes ierakuma būvniecība	4.1.	m3	39583		0.00
3.3	Zemes klātnes uzbūruma būvniecība	4.1.	m3	2449		0.00
4	Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas					
4.1	Salizturīgās kārtas būvniecība	5.1.	m3	18949		0.00
4.2	Zemes klātnes pakļājslāņa izbūve deformācijas moduļa sasniegšanai	4.1.	m3	7049		0.00
4.3	Pamata nesošās apakškārtas būvniecība no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/56, h = 20 cm	5.2.	m2	26090		0.00
4.4	Pamata nesošās virskārtas būvniecība no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45, h = 10 cm	5.2.	m2	24834		0.00
4.5	Pamata nesošās virskārtas būvniecība no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45, h = 15 cm (ietve)	5.2.	m2	5541		0.00
4.6	Pamata nesošās virskārtas būvniecība no nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45, h = 5.5 cm (ietve)	5.2.	m2	592		0.00
4.7	Nomales nostiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s,h-19cm	5.4.	m2	5466		0.00
4.8	Nomales nostiprināšana ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s,h-10cm	5.4.	m2	82		0.00
5	Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas					
5.1	Karstā asfalta AC32 base/bin apakškārtas būvniecība, h-9cm	6	m2	18525		0.00
5.2	Karstā asfalta AC16 base/bin apakškārtas būvniecība, h-6cm	6	m2	18953		0.00
5.3	Karstā asfalta AC11 surf virskārtas būvniecība, h-4cm	6	m2	18515		0.00
5.4	Karstā asfalta AC11 surf(sarkanā tonī) virskārtas būvniecība, h-3.5cm	6	m2	2999		0.00
5.5	Karstā asfalta AC11 surf virskārtas būvniecība, h-3.5cm	6	m2	2078		0.00

Izmaksu pozīcija	Darba nosaukums	Projekta specifikāciju Nr.	Mērvienība	Darba daudzums	Vienības cena LVL	Kopējā izmaksa LVL
6	Caurtekas un konstrukcijas					
6.1	Betona konstrukciju nojaukšana	7.2.	m3	16		0.00
6.2	Asfaltbetona segas nojaukšana	7.2.	m3	3485		0.00
6.3	Dzelzsbetona caurteku un galu nojaukšana	7.2.	m	93		0.00
6.4	Esošo aku vāku nomaiņa uz peldošajiem un regulēšana	8.6.	gab.	22		0.00
6.5	Cauruļu izteces un ieteces galu nostiprināšana, laukakmeņi cementa javā	7.1.	m2	114		0.00
6.6	Autobusu pieturas solu nojaukšana	7.2.	gab.	1		0.00
6.7	Ceļa zīmju (stabs + zīme) demontāža	7.2.	gab.	21		0.00
6.8	Signālstabiņu un piketstabiņu demontāža	7.2.	gab.	5		0.00
6.9	Betona apmales 15x30x100 cm uzstādīšana	7.4.	m	672		0.00
6.10	Betona apmales 08x20x100 cm uzstādīšana	7.4.	m	3899		0.00
6.11	Betona apmales 15x22x100 cm uzstādīšana	7.4.	m	245		0.00
6.12	Plastmasas caurtekas d-0.3m uzstādīšana	7.1.	m	73		0.00
6.13	Plastmasas caurtekas d-0.5m uzstādīšana	7.1.	m	224		0.00
6.14	Plastmasas caurtekas d-0.7m uzstādīšana	7.1.	m	86		0.00
6.15	Smilts izlīdzinošais slānis (zem bruģējuma)	7.6.	m3	18		0.00
6.16	Laukakmeņu bruģējums, h-10cm	7.6.	m2	601		0.00
7	Aprikojums					
7.1	Sola uzstādīšana	8.8.	gab.	6		0.00
7.2	Atkritumu kastes uzstādīšana	8.8.	gab.	6		0.00
7.3	Ceļa zīmju stabu uzstādīšana	8.1.	gab.	63		0.00
7.4	Priekšrocības zīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	21		0.00
7.5	Rikojuma ceļa zīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	20		0.00
7.6	Norādījuma zīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	10		0.00
7.7	Servisa ceļa zīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	2		0.00
7.8	Virziena rādītāju un Informācijas zīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	8		0.00
7.9	Papildzīmju uzstādīšana	8.1.	gab.	2		0.00
7.10	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana	8.1.	gab.	10		0.00
7.11	Drošības barjeru V4 uzstādīšana	8.3.	m	845		0.00
7.12	Gala elementu L=12.0 m uzstādīšana	8.3.	gab.	4		0.00
7.13	Gala elementu L=4.6 m uzstādīšana	8.3.	gab.	4		0.00
7.14	Gājēju barjeras uzstādīšana	8.3.	m	1285		0.00
7.15	Ceļa marķējuma uzklāšana no termoplasta	8.4.	m2	881		0.00
7.16	Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, h = 10 cm	8.7.	m2	18151		0.00
7.17	Autobusu pieturvietas paviljona uzstādīšana	8.8.	gab.	4		0.00
7.18	Esošo ceļa zīmju pārceļšana	8.1.	gab.	2		0.00
7.19	Esošo reklāmas stendu pārceļšana	8.1.	gab.	2		0.00
7.20	Ceļa signālsatbiņu uzstādīšana	8.2.	gab.	6		0.00
7.21	Ceļa signālsatbiņu (dzeltenī atstarotāji) uzstādīšana	8.2.	gab.	13		0.00
7.22	Ceļa signālstabiņu (ar piketa skaitli) uzstādīšana	8.2.	gab.	25		0.00
7.23	Ceļa signālstabiņu (ar piketa skaitli un dzeltenu atsototāju) uzstādīšana	8.2.	gab.	5		0.00
8	Vājstrāvas tīklu rekonstrukcija					
8.1	Vājstrāvas tīklu rekonstrukcija atbilstoši specifikācijai	8.9.	KS	1		0.00
8.2	Esošās sakaru kanalizācijas vāku regulēšana	8.6.	gab.	2		0.00
9	Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija					
9.1	Elektroapgādes tīklu rekonstrukcija atbilstoši specifikācijai	8.10.	KS	1		0.00
10	Apgaismojums					
10.1	Apgaismojuma izbūve atbilstoši specifikācijai	8.5.	KS	1		0.00
				A	Kopā:	0.00
				B	Pasūtītāja rezerve (5% no A):	0.00
				C	Kopā (A + B):	0.00
				D	PVN (22% no C):	0.00
				Pavisam kopā (C + D):		0.00

Sastādīja: I. Pāss
Pārbaudīja: A.Dmitrijeva