

Zemējuma un zibensaizsardzības lekārtu un materiālu specifikācija (ELT)

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
1	Materiāli			
1	Mērijumklemme, Ø - 8/10 mm, cinkots tērauds	gab.	5	
2	Stieple, Ø - 8 mm, alumīnijs	m	65	
3	Pretkorozijas lenta, platums - 50mm, L=10m	gab.	1	
4	Stieples, Ø - 8 mm, turētājs pie metāla jumta (t.s. dībelis)	gab.	10	
5	Izolēta traversa Ø8-10mm stieples vai Ø16mm uztvērējam L=50cm (stiprināt pie jumta konstrukcijas)	gab.	20	
6	Stieples, Ø - 8 mm, turētājs pie sienas (t.s. dībelis)	gab.	32	
7	Stieple, Ø - 10 mm, cinkots tērauds	m	10	
8	Termorūkošā caurulīte ar līmi Ø10 mm stieplei, L=1m	gab.	5	
9	Elektrods, L=1,5 m, d=20 mm, cinkots	gab.	24	
10	Uzgalis elektroda iedzīšanai zemē	gab.	4	
11	Klemme stieple/40mm lente pie Ø20mm zemējuma stienī, c. tērauda	gab.	4	
12	Multiklemme stieples/stieple savienošanai, c. tērauda	gab.	2	
13	Klemme stieples stiprināšanai pie notekas, c. tērauda	gab.	4	
14	Zibens uztvērējs, L=2000 mm	gab.	1	
15	Savienojums stieple/zibens uztvērējs	gab.	2	
16	Cinkots kronšteins uztvērēja stienī stiprināšanai	kompl.	1	
17	Bridinājuma lente, sarkana, 80mm	m	42	
18	Cinkots plakandzelzs 30x3.5mm	m	42	
19	Krusta klemme 40/40mm, cinkota	gab.	1	
20	Gofrēta caurule apvalkā D=16mm 750N, melna, EVOEL FMs-UV-0H-SMART	m	10	
21	Pārsprieguma novadītājs I+II(B+C) 4P 100kA P-HMS 280 4 (montēt GS sadalnē)	gab.	1	
22	Palīgmateriāli: skrūves, savilces, dībeli u.c.	kompl.	1	
	Darbu apjomi			
23	Tranšejas rakšana un aizbēršana (ar grunts blīvēšanu pa kārtām)	m	42	
24	Alumīnija stieples montāža pa sienu, jumtu	m	65	
25	Stieples stiprinājumu montāža pa sienu, jumtu	gab.	62	
26	Zemējuma elektrodu montāža	gab.	24,0	
27	Zemējuma lentas montāža tranšejā	m	42,0	
28	Klemmes stienis/lenta/stieple montāža	gab.	4	
29	Zibens uztvērēja montāža	kompl.	1	
30	Hidrauliskais pacēlājs	h	8	
31	Trases sakārtošana, iebrauktuves seguma atjaunošana pēc darbiem	m2	20	
32	Trases topogrāfiskā uzmērīšana	m	42	
33	Rakšanas atļaujas saņemšana, skaņojumi	objekts	1	
34	Izpildedokumentācijas (segto darbu akti, fotofiksācijas, uzmērījumi, mērījumu protokoli, zemējuma pase) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam	kompl.	1	

Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Tāmē paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.

Sastādīja:

M.Smans

ELT-5