

Iekšējo tīklu, iekārtu un materiālu specifikācija (EL)

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaits	Piezīmes
I	Darbi un materiāli			
1	Sadalne v/a 8mod pelēka ar caursp. durvīm IP65 Mini Kaedra vai analogs ar montāžu	kompl.	4	
2	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 6A,"C", 6kA ar montāžu	gab.	21	
3	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,"C", 6kA ar montāžu	gab.	9	
4	3-polu fāzu kopne 16mm ² (12 mod.) ar montāžu	gab.	4	
5	LED griestu lampa 15W, 1100Lm, v/a, 2700K, IP44, ar maināmu leņķi, melna vai analogs ar montāžu	gab.	23	
6	LED iebūvējamā lampa 3W, 240Lm, z/a, 2700K, IP65, apgaismojuma leņķis - 18 grādi, nerūsējošā tērauda virsma vai analogs ar montāžu	gab.	15	
7	LED iebūvējamā lampa 5W, 400Lm, z/a, 2700K, IP65, apgaismojuma leņķis - 18 grādi, nerūsējošā tērauda virsma vai analogs ar montāžu	gab.	15	
8	LED prožektors 10W, 800Lm, v/a, 2700K, IP66, apgaismojuma leņķis - 150 grādi, melns vai analogs ar montāžu	gab.	5	
9	LED prožektors ar kustību sensoru 30W, 2400lm, 2700K IP65, melns vai analogs ar montāžu	gab.	2	
10	LED prožektors 50W 5000lm 3000K IP65 melns Ledvance Floodlight vai analogs ar montāžu	gab.	3	
11	LED lenta 3,6w/m 500Lm, IP65, silti balta 2700K vai analogs ar montāžu	m	55	
12	LED barošanās bloks V-TAC 12V, 250W, 20A, Metāla, IP45 vai analogs ar montāžu	gab.	1	
13	Virsapmetuma alumīnija profils 8mm LED lentai, matēts stikls vai analogs ar montāžu	m	55	
14	Avārijas gaismeklis v/a LED 1W 3h universāls (ar uzl.) IP65 193 lm, ONTEC S ar piktogrammu vai analogs ar montāžu	gab.	8	
15	1 pola slēdzis v/a balts IP44 CEDAR P vai analogs ar montāžu	gab.	19	
16	Kontaktlīgza 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. pelēka IP44 CEDAR P vai analogs ar montāžu	gab.	5	
17	Kontaktlīgza 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. pelēka IP44 CEDAR P vai analogs ar montāžu koka palodzē	gab.	7	
18	Kontaktlīgza 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. pelēka IP44 CEDAR P vai analogs ar montāžu koka sēdvirsma	gab.	6	
19	Kontaktlīgzdu bloks Thorsman UFB-700M ar 25mm vāku vai analogs ar montāžu koka grīdā	gab.	2	
20	Kontaktlīgza Thorsman CYB-PS ar adapteri CYB-AD, rozetes kārbu MIB-A2D3 vai analogs ar montāžu	kompl.	2	
21	V/a montāžas kārba ar vāku ar montāžu un sashēmošanu	gab.	10	
22	PVC gofrēta caurule d=32mm ar montāžu	m	50	
23	PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu	m	50	
24	PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu	m	50	
25	Kapara caurule d=15x0,7mm ar montāžu	m	150	
26	Kapara caurules d=15 stiprinājumi ar montāžu	gab.	200	
27	Kapara caurules d=15 līkumi ar montāžu	gab.	80	
28	Kapara caurule d=22x1,0mm ar montāžu	m	60	
29	Kapara caurules d=22 stiprinājumi ar montāžu	gab.	60	
30	Kapara caurules d=22x1,0mm līkumi ar montāžu	gab.	40	
31	Kapara caurule d=42x1,0mm ar montāžu	m	36	
32	Kapara caurules d=42 stiprinājumi ar montāžu	gab.	36	
33	Kapara caurules d=42x1,0mm līkumi ar montāžu	gab.	18	
34	Kabelis NYY 5x4 mm ² ar montāžu	m	25	
35	Kabelis NYM-J 4x1.5 mm ² ar montāžu	m	86	
36	Kabelis NYM-J 3x2.5 mm ² ar montāžu	m	112	
37	Kabelis NYM-J 3x1.5mm ² ar montāžu	m	374	
38	Kabelis NYM-J 5x1.5mm ² ar montāžu	m	30	
39	Kabelis NHXH-J E30 3x1.5mm ² ar montāžu	m	10	
40	Kabeļu gala apdare un dzīslu pievienošana sadalnēs	kompl.	4	
41	Caurumu urbšana akmens mūra sienās	gab.	10	
42	Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu	objekts	1	
43	Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu	objekts	1	
44	Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspāiles utt. ar montāžu	objekts	1	
45	Shēmas sadalnēs, sadalņu marķēšana	sadalne	4	
46	Izpilddokumentācijas (segto darbu akti, fotofiksācijas, uzmērījumi, mērījumu protokoli, izpildzīmējumi) sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam	kompl.	1	

Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Tāmē paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.