

**Apgaismojuma un spēka tīkla darbu un materiālu apjomi**  
Sporta Halle, Varoņu 35B, Valka

Nr. p.k.	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz.
	<b>Materiāli</b>		
1	Sadalne v/a 48mod (4x12mod) pelēka ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650 vai analogs ar montāžu	kpl.	1.00
2	Slodzes slēdzis 3P, 400V, 80A ar montāžu	gb.	1.00
3	Kombinētā pārsprieguma aizsardzība 4P B+C ar montāžu	gb.	1.00
4	Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 25A,"C",6kA ar montāžu	gb.	1.00
5	Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 20A,"C",6kA ar montāžu	gb.	2.00
6	Mazgabarīta aut. slēdzis ~3, 10A,"C",6kA ar montāžu	gb.	1.00
7	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 16A,"C",6kA ar montāžu	gb.	10.00
8	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 10A,"C",6kA ar montāžu	gb.	12.00
9	Mazgabarīta aut. slēdzis ~1, 4A,"C",6kA ar montāžu	gb.	2.00
10	3-polu fāzu kopne 16mm <sup>2</sup> (12 mod.) ar montāžu	gb.	4.00
11	Tranzītspaile 1x50mm <sup>2</sup> ar montāžu	gb.	4.00
12	<b>Instalācijas materiāli</b>		
13	Hermētisks gaismeklis 2x36W G13 T8 IP66 IK08 pelēks ACQUA E-BASIC PC ar 18W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu	gb.	12.00
14	Gaismeklis downlight 1x60W E27 DL-R 63 balts ar 15W LED spuldzi vai analogs ar montāžu	gb.	10.00
15	Plafons v/a balts 1x75W E27 IP44 CAMEA ar 15 LED spuldzi vai analogs ar montāžu	gb.	16.00
16	Gaismeklis v/a 4x18W G13 T8 balts CLASSIC NC LA polished ar 10W LED spuldzēm vai analogs ar montāžu	gb.	10.00
17	LED prožektors 10W 6500K 750lm melns IP65 S105 vai analogs ar montāžu	gb.	2.00
18	LED gaismeklis 200W/840 20500lm IP65 Philips CoreLine Highbay BY121P G2 vai analogs ar montāžu	gb.	20.00
19	LED spuldze 13.5W 2700K E27 1055lm Parathom vai analogs ar montāžu (ievietot esošajās plafonlampās)	gb.	4.00
20	Gaismas slēdzis, dubultais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	3.00
21	Gaismas slēdzis, pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	4.00
22	Gaismas slēdzis, vienkāršais, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	16.00
23	Gaismas slēdzis, dubultais pārslēdzis, 230V, z/a, Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	14.00
24	Rozete (L+N+PE), 16A, 230V, z/a, ar bērnu aizsardzību, Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	2.00
25	Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. bērnu aiz. balta IP20 Sedna Pro vai analogs ar montāžu	gb.	22.00
26	Rāmītis 1-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu	gb.	23.00
27	Rāmītis 2-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu	gb.	3.00
28	Rāmītis 5-vietīgs Sedna Pro (krāsu precizēt pie izbūves) ar montāžu	gb.	2.00
29	Z/a montāžas kārba ar montāžu	gb.	44.00
30	Kārba z/a ierīcēm 1-v balta SEDNA PRO vai analogs ar montāžu	gb.	18.00
31	V/a montāžas kārba ar vāku ar montāžu	gb.	10.00

Nr. p.k.	Nosaukums	Mēra vienība	Daudz.
32	Avārijas LED gaismeklis 1.2W 1h (deg avārijas laikā) IP22 TIGER ar piktogrammu vai analogs ar montāžu	gb.	2.00
33	Invalīda toletes trauksmes poga ar paraujamu striķi un v/a skaņas signāls ar strobu ar montāžu (montēt invalīdu toletē)	gb.	1.00
34	<b>Kabeļkanāli un caurules</b>		
35	PVC gofrēta caurule d=32mm ar montāžu	m	100.00
36	PVC gofrēta caurule d=25mm ar montāžu	m	100.00
37	PVC gofrēta caurule d=16mm ar montāžu	m	150.00
38	Kabeļu kanāls 40x40 balts ar montāžu	m	100.00
39	Savienojumi, stiprinājumi utt. ar montāžu	kpl.	1.00
40	<b>Kabeļi un vadi</b>		
41	Kabelis NYM-J 4x16 mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	8.00
42	Kabelis NYM-J 5x4 mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	15.00
43	Kabelis NYM-J 3x2.5 mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	395.00
44	Kabelis NYM-J 3x1.5mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	590.00
45	Kabelis NYM-J 4x1.5mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	100.00
46	Kabelis NYM-J 5x1.5mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	460.00
47	Kabelis NYM-J 5x4mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	110.00
48	Kabelis NHXH-J E30 3x1.5mm <sup>2</sup> ar montāžu	m	60.00
49	Vads Cu 1x16.0mm <sup>2</sup> dzeltenzaļš ar montāžu	m	20.00
50	Zemējuma kontūra izbūve (zem 10 omi, grunts - smilšmāls) ar montāžu	kpl.	1.00
51	Savienojuma uzmava 4x35/35 ar montāžu	gb.	1.00
52	Kabeļlīniju montāža pa iekārtiem griestiem	objekts	1.00
53	Kabeļlīniju montāža pa metāla paneliem	objekts	1.00
54	Kabeļlīniju montāža ar gropju frēzēšanu	objekts	1.00
55	Esošās elektroinstalācijas demontāža, pārslēgšana uz jauno sadalni	objekts	1.00
56	<b>Palīgmateriāli</b>		
57	Kabeļu stiprinājumi, savilces utt. ar montāžu	objekts	1.00
58	Dībeļi, skrūves, stiprinājumi utt. ar montāžu	objekts	1.00
59	Kabeļu gala apdares, kurpes, uzgaļi, starpspāiles utt. ar montāžu	objekts	1.00
60	<b>Izpildedokumentācija</b>		