

**Iekārtu un materiālu specifikācija, darbu apjomi, iekšējie tīkli (EL)**

N#	Nosaukums	Mērvienība	Skaitis	Piezīmes
<b>I</b>	<b>Elektrosadalnes</b>			
1	Sadalne SMS, Orion Plus 500x300x200mm, IP65, v/a, metāla, "hager"	kompl.	1	
	Ievada slēdzis 3f 40A	gab.	1	
	Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C3A	gab.	1	
	Mazgabarīta automātiskais slēdzis 1f C6A	gab.	1	
	Kombinētais strāvas noplūdes automāts 1f B16A, 2-POL, 0,03A	gab.	1	
	<b>Citi</b>			
1	Mazgabarīta automātiskais slēdzis 3f C20A	gab.	1	
2	Potenciālu izlīdzinošā kopne korpusā EBB	kompl.	1	
3	NYO-O 1x35 mm <sup>2</sup> (vara vads)	m	15	
4	Kabeļkurpe 1x35 vadam	gab.	2	
5	Gala apdare vadam 1x35	kompl.	2	
1) Papildelementus sadalnēm, kas nav norādīti materiālu specifikācijā, komplektē montāžas organizācija būvniecības laikā. 2) Visām sadalnēm papildus paredzēt montāžas izstrādājumus un papildus materiālus shēmojumam.				
<b>II</b>	<b>Rozetes</b>			
1	Vienfāzu rozete v/a montāžai, vienvietīga, 3-pol. (L+N+PE); 230V; 16A; IP55	gab.	1	
(visas rozetes paredzētas komplektā ar rāmīšiem, kārbām u.c. komplektējošo aparāturu)				
<b>III</b>	<b>Apgaismojuma slēdži</b>			
1	Apgaismojuma instalācijas slēdzis, vienpolīgs, ~1; v/a montāžai; IP55	gab.	1	
(visi slēdži paredzēti komplektā ar rāmīšiem, kārbām u.c. komplektējošo aparāturu)				
<b>IV</b>	<b>Nozarkārbas</b>			
1	Nozarkārbas, IP55, ar spailēm, v/a montāžai	gab.	4	
<b>V</b>	<b>Apgaismojuma armatūras</b>			
1	Apgaismojuma armatūra komplektā ar spuldzēm	gab.	3	L1
2	LED apgaismojuma armatūra, ar 1h avārijas moduli	gab.	2	L2 A
<b>VI</b>	<b>Kabeļi</b>			
1	MMJ - 3x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām)	m	30	
2	MMJ - 3x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām)	m	5	
3	MMJ - 4x1,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām)	m	20	
4	MMJ - 4x2,5 (instalācijas kabelis ar vara dzīslām)	m	70	
5	NYO-O 1x6 mm <sup>2</sup> (vara vads, zemēšanai)	m	50	
	<b>Citi</b>			
1	Ugunsdrošs maisījums caurumu aizpildīšanai pārsegumos/sienās ar uguns izturību 60min	kompl.	1	

<b>VII</b>	<b>Caurules</b>			
1	Cietā plastikāta caurule (montāžai uz virsmas), d=20 mm, instalācijai, EVOEL SM-0H, "evopipes" vai analogs	m	100	
2	Cietās plastikāta caurules stiprinājuma elements pie sienas, d=20 mm caurulei, Junior-quick clip (2950 F/20), vai analoga	gab	400	
3	Halogēnbrīvas gofrēta caurule D-20mm	m	20	
	Palīgmateriāli un montāžas izstrādājumi elektroinstalācijai	kompl.	1	
	<b>Darbu apjomi elektroinstalācijai</b>			
	<u>Montāžai</u>			
	Kabeļu pievienošana sadalnēm	gab.	4	
	Caurumu urbšana cauri sienām (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem)	gab.	1	
	Caurumu urbšana pārsegumos (viens caurums var tikt paredzēts arī vairākiem kabeļiem)	gab.	1	
	Elektroinstalācijas demontāža	m2	26	

Tāmē paredzēt palīgmateriālus un papildmateriālus balstoties uz pieredzi līdzīgu objektu realizācijā.

Sastādīja:

A. Čeirāns