


1.stāva plāna fragments



Piezīmes spēka tīklam.

1. Instalācija ar vara dzīslu kabeļiem paslēpti zem griestiem, zem apmetuma, PVC caurulēs v/a izpildījumā, grīdā caurulēs un pēc apstākļiem uz vietas.
- Norādītās kabeļu montāžas vietas var mainīties pēc montāžas organizācijas darba specifikas un pēc apstākļiem uz vietas.
2. Sazemējamās visas metāla konstrukcijas, pievienojot tās potenciālu izlīdzināšanas kopnei (EBB) izmantojot kabeļu "PE" dzīslas.
3. 1-fāzu tīklā izmantojami 3-dzīslu kabeļi, 3-fāzu tīklā - 5-dzīslu kabeļi ar atsevišķu zemēšanas dzīslu "PE".
4. Rozešu montāžas augstumus no tīrās grīdas - 0,3 m, ja pasūtītājs nenorāda citu montāžas augstumu, vai, ja plānā nav norādīts cits montāžas augstums.
5. Rozešu izvietojums pa telpām ir izvēlēts pēc projektētāja ieskatiem, normām, telpu izmantošanas raksturiem un tehnoloģijas.

TELPU EKSPLIKĀCIJA		
Nr.	Telpas	Platība m²
1	Gaitenis	8.60
2	Tualete	3.60
3	Sauso produktu noliktava	3.16
4	Dārzuņu sagatavošanas telpa	3.60
5	Gaitenis	8.60
6	Kabinets	2.26
7	Ģērbtuve	3.24
8	Sanmezglis	2.51
9	Virtuve	16.95
10	Trauku mazgātuve	8.30
11	Ēdamzāle	79.30
	Kopā renovējamo telpu platība	140.12

Objekts:		Kārķu pamatskola - ēdnīcas telpu izbūve Kārķu pamatskola, Kārķu pagasts, Valkas novads				
					Pasūtītājs: Valkas novada dome , Reģ.Nr.90009114839 Semināra iela 9, Valka, Valkas novads, LV-4701	
Būvpr.d.vad.	Andris Čelāns	25.04.2014.				
Izstrādāja	Andris Čelāns	25.04.2014.			Lapas saturs: 1.stāva plāna fragments Spēka tīkls	
					<div>SIA "WONDERFULL" Siaubi iela 47 -26, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20284140, WONDERFULL e-pasts: info@wonderfull.lv <small>ENERGY SAVING PROJECT</small></div>	