

<b>Valkas novada domes ēkas elektroapgāde, Latgales iela, Valka, Valkas novads</b>			
<b>Jauns pieslēgums (TN Nr.106676176)</b>			
<b>0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (37063#3068)</b>			
<b>Darbu izmaksas</b>			
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	2
11103	Tranšeja - bedre ZS uzmavām	gab.	5
11115	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	5
11116	Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs līdz četru kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā ar rokām	m	16
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	74
11401	Bruģa (flizes) klājuma ieklāšana	m2	4
11418	Bruģa (flizes) klājuma demontāža	m2	4
12105	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 ievēršana caurulē	m	70
12106	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē	m	4
12202	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare	gab.	6
12203	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	1
12302	ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 savienošanas uzmavas montāža	gab.	2
12305	ZS kabeļa no 50 līdz 150 mm2 pārejas savienošanas uzmavas montāža	gab.	2
12306	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka pārejas savienošanas uzmavas montāža	gab.	1
16103	Kabeļu komutācijas sadalnes montāža (piem. KS tipa)	gab.	1
12120	ZS kabeļa demontāža	m	10
16117	Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa)	gab.	2
16121	Sadalnes pamata (statnes) demontāža	gab.	2
16201	Drošinātāju/ Nažu uzstādīšana (esošā KS-129 Z-3)	gab.	3
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	1
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,016
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,016
19404	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1
<b>Materiālu izmaksas</b>			
803,001	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x240 Al (6x1.05)	m	6
803,002	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x150 Al (43x1.05)	m	45
803,004	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x70 Al (31x1.05)	m	33
909,002	Gala apdare (g/a) četrzīslu kabelim 70-150mm2	gab.	6
909,003	Gala apdare (g/a) četrzīslu kabelim 150-240 mm2	gab.	1
922,001	Savienošanas uzmava (s/u) četrzīslu kabelim 16-70 mm2	gab.	1
922,003	Savienošanas uzmava (s/u) četrzīslu kabelim 120-240 mm2	gab.	1
923,002	Pārejuzmava (p/u), četrzīslu plastmasas kabelis uz četrzīslu eļļas kabeli 120-240 mm2	gab.	3
1303,002	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm (21x1,05)	m	22
3102.003	Sadalne KKM-6-25-002, kabeļu komutācijai ar 5 NH2 un 2 NH00 drošinātājslēdžiem	gab.	1
3106.014	Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKM-6 kabeļu komutācijas moduļim	gab.	1
	Slēdzene sadalnei	gab.	1
	Spaile Cu/Al 16-95mm² 245A/220A pelēka KE62 (montēt Raiņa ielas 6 US sadalnē)	gab.	4
3012,001	Drošinātājs, 50A, NH00, gG/gL	gab.	3
3012,001	Drošinātājs, 63A, NH00, gG/gL	gab.	3
3012,003	Drošinātājs, Naži, NH2, gG/gL	gab.	12
2906,001	Zemētājs Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs	m	2
0910,004	Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2	gab.	2
2901,001	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2.5m	gab.	2
2904,002	Spaile zemējuma, necinkotam metālam	gab.	1
912,002	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	11
912,008	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, lokanā 450N	m	63
1301,007	Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme	gab.	1
1301,013	Ciparu vai burtu uzlīme 60/50 operatīvajam apzīmējumam	kompl.	1
1303,004	Kabeļa marķējums (birka) 50x100 mm	gab.	6
3106,02	Keramzīts	maiss	2
	Palīgmateriāli: krāsas, metināšanas elektrodi u.c.	kompl.	1
<b>0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (37063#3034)</b>			
<b>Darbu izmaksas</b>			
12120	ZS kabeļa demontāža	m	5
16117	Kabeļu komutācijas sadalnes demontāža (piem., KS tipa)	gab.	2

16118	Uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem un kabeļu komutācijas sekciju demontāža (piem., UKS tipa)	gab.	1	
16121	Sadalnes pamata (statnes) demontāža	gab.	2	
<b>Fasādes atjaunošana Raiņa ielā 6</b>				
<b>Darbu izmaksas</b>				
	Fasādes/sienas attīrīšana, sagatavošana apdarei	m2	3	
	Fasādes kompozītās apdares siltumizolācijas 59mm montāža, šuvju un salaidumu aizdare	m2	3	
	Pamatu daļas/sienas attīrīšana, sagatavošana apdarei	m2	3	
	Pamatu apdares siltumizolācijas 50mm montāža, šuvju un salaidumu aizdare	m2	3	
	Pamatu siltumizolācijas apdare un krāsošana	m2	3	
	Ēkas betona apmales atjaunošana	m2	2	
<b>Materiālu izmaksas</b>				
	Kompozītā apdares siltumizolācija 59mm Tenapors Lanzaroti Ceramic (toni pārbaudīt pirms izbūves)	m2	3	
	Palīgmateriāli kompozītās apdares montāžai un šuvju aizdarei	kompl.	1	
	Pamatu siltumizolācija 50mm Tenapors Extra (biezumu precizēt pie izbūves)	m2	3	
	Palīgmateriāli pamatu apdares montāžai un šuvju aizdarei	kompl.	1	
	Pamatu siltumizolācijas apdares materiāli	kompl.	1	
	Pamatu siltumizolācijas krāsošanas materiāli (toni precizēt pie izbūves)	kompl.	1	
	Cementa maisījums ēkas betona apmales atjaunošana	kompl.	1	
	Palīgmateriāli betona apmales izbūvei un šuvju aizdarei	kompl.	1	
<b>0.4kV kabeļlīnijas un sadalnes (jauns pieslēgums)</b>				
<b>Darbu izmaksas</b>				
11102	Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšana)	gab.	8	
11111	Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā	m	221	
11201	Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā	m	221	
11407	Brauktuves šķembu segums (Sagatavošana asfaltēšanai)	m2	20	
11409	Brauktuves (rajona nozīmes ielu) asfaltbetona atjaunošana	m2	20	
11415	Ielu (brauktuvi) asfaltbetona seguma demontāža	m2	20	
12106	ZS kabeļa 185 mm2 un lielāka ievēršana caurulē	m	221	
12203	ZS plastmasas izolācijas kabeļa 185 mm2 un lielāka gala apdare	gab.	4	
16107	Kabeļu komutācijas + individuālas uzskaites sadalnes montāža (piem., LUKS+LU tipa)	gab.	1	
16204	Automātslēdža montāža sadalnē	gab.	1	
18202	Vertikālā zemētāja dziļumā līdz 5 m montāža	gab.	1	
19301	EPL vai sarkanās līnijas nospraušana	km	0,221	
19304	EPL digitālā uzmērīšana	km	0,221	
<b>Materiālu izmaksas</b>				
803.002	Kabelis 1kV, četrzīslu 4x240 Al (229x1.05)	m	241	
909.003	Gala apdare (g/a) četrzīslu kabelim 150-240 mm2	gab.	4	
0910.013	Kabeļu kurpe, presējama 240 mm2	gab.	4	
1303.002	Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm (221x1.05)	m	232	
3105.004	Sadalne KKM-2-22-001 + USM-1/100, kabeļu komutācijas modulis un uzskaites modulis 1 skaitītājam, nominālā strāva līdz 100 A	gab.	1	
3106.012	Uzskaites sadalnes un kabeļsadalnes pamatne PKM-2 kabeļu komutācijas modulim	gab.	1	
	Slēdzene sadalnei	gab.	1	
3012.001	Drošinātājs, 100A, NH00, gG/gL	gab.	3	
3012.003	Drošinātājs, Naži, NH2, gG/gL	gab.	6	
3003.021	Automātslēdzis 3P, C, 80A	gab.	1	
2906.001	Zemētājvads Cu (izvadiem, savienošanai) d=16 mm, daudzdzīslu vadītājs	m	2	
2901.001	Elektrods, zemējuma, necinkots tērauds, d=16 mm, 2.5m	gab.	2	
2904.002	Spaile zemējuma, necinkotam metālam	gab.	1	
0910.004	Kabeļu kurpe, presējama 16 mm2	gab.	2	
912.002	Kabeļu aizsardzības caurule d=110, zemē guldāmā, gofrētā, cietā 750N	m	221	
1303.001	Kabeļu marķējums (birka) kabelim 50x100 mm	gab.	4	
1301.007	Marķējuma zīme "Piederības informācija", uzlīme	kompl.	1	
1301.013	Ciparu vai burtu uzlīme 60/50 operatīvajam apzīmējumam	kompl.	1	
3106.02	Keramzīts	maiss	1	
3210.003	Šķembas	m3	1,5	
3210.006	Asfaltbetona segums	m3	1,4	
	Palīgmateriāli (skrūves, saites, āderuzgaļi u.t.t.)	kompl.	1	